

ТШ „Радоје Љубичић“
Дел. број: 713
од 05.07.2017. год

На основу члана 63. став 5. и члана 54 Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија сачињава

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

За јавну набавку мале вредности за јавну набавку радова- санација крова, редни број ЈНМВ 4/2017

Измена се састоји у следећем

На страни 24, 25 и 26 се додају ставке:

2.0	ЧЕЛИЧАРСКИ РАДОВИ				
2.1	<p>Набавка и уградња кутијастих челичних профила 40/30/2мм за подконструкцију која је неопходна за шафљење кровног ТР-покривача. Подконструкција односно профили се постављају у шест линија по сливној површини на међусобном размаку $\lambda=1\text{м}$. Конструкција се анкерише преко постојећег фалцованог крова помоћу држача од шпаринга $\Delta=0.5\text{цм}$ у бетонску косу плочу. Челичну конструкцију довести до металног сјаја и два пута префарбати у основну боју.</p> <p>Обрачун по килограму уграђене конструкције</p>	кг	1350		
2.2	<p>Набавка и уградња кутијастих челичних профила 40/40/3мм за носаче крајњих венаца и подконструкцију увала на косим равнима крова. Челичну конструкцију довести до металног сјаја и два пута префарбати у основну боју.</p> <p>Обрачун по кг</p>	кг	400.00		

3.0	РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ				
3.1	<p>Демонтажа и одлагање светлосних купола пречника 2.1м и опшивки на место које инвеститор одреди.</p> <p>Обрачун за куполе по комаду</p> <p>Обрачун за опшивке по м¹</p>	<p>КОМ.</p> <p>2.00</p> <p>м¹</p> <p>13.20</p>			
3.2	<p>Демонтажа опшивки са кровног покривача, уз бетонске венце, бетонски парапет, ивичних лајсни и опшивки око бетонских продора кроз кров и њихово одлагање на место које инвеститор одреди.</p> <p>Обрачун по м¹</p>	<p>м¹</p> <p>85.50</p>			
3.3	<p>Демонтажа вентилационих капа Ø10цм и опшивки и њихово одлагање на место које инвеститор одреди.</p> <p>Обрачун по комаду</p>	<p>КОМ.</p> <p>2.00</p>			
4.0	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ				

4.1	Санирање отвора у бетонској плочи након демонтаже светлосних купола пречника 2.1м Обрачун по комаду	КОМ.	2		
4.2	Пробијање бетона за олучне вертикале Ø12цм Обрачун по комаду	КОМ.	2.00		

Напомена: У цену урачунати све трошкове транспорта и манипулације до места уградње.

		Укупна цена (РСД без ПДВ-а)
1	ЛИМАРСКИ РАДОВИ	
2	ЧЕЛИЧАРСКИ РАДОВИ	
3	РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ	
4	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ	
	СВЕ УКУПНО	

Јавно отварање понуда одржаће се 14.07.2017.године у 10,05 часова у канцеларији директора Техничке школе „Радоје Љубичић“ у Ужицу, улица Николе Пашића 17.

Чланови комисије:
Ирена Госпавић
Славка Цвијовић
Радмила Лаковић